



PROPOSTA

AO

MUNICÍPIO DE PALHANO

A/O - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023-TP

1. A Empresa FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n 23.492.879/0001-31 por intermédio de seu responsável legal, o Sr. SÁVIO GURGEL NOGUEIRA E SILVA portador da Cédula de Identidade nº 2003009205255 e do CPF n 017.188.673-95, apresenta sua proposta de preços para licitação acima indicada, declarando que 'estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da concorrência pública acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.


2. PREÇOS


02.01. Esta proposta importa em **R\$ 75.686,00 (SETENTA E CINCO MIL, SEISSENTOS E OITENTA E SEIS REAIS).**

3. DECLARAMOS QUE:

- a) TEMOS CONHECIMENTO DO LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADAS AS OBRAS E ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS;
- b) AS OBRAS SERÃO EXECUTADAS E CONCLUÍDAS NO PRAZO MÁXIMO CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS;
- c) A GARANTIA DOS SERVIÇOS SERÁ DE 05 (CINCO) ANOS;
- d) ESTA PROPOSTA COMPREENDE TODAS AS DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA (INCLUSIVE LEIS SOCIAIS), MATERIAS FERRAMENTAS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS, SEGUROS, IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DE TODA OBRA;
- e) CONCORDAMOS EM MANTER A VALIDADE DESTA PROPOSTA POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADO DA DATA FINAL PREVISTA PARA SUA ENTREGA;
- f) O PAGAMENTO DEVE SE EFETUADO NA CONTA CORRENTE 17717-9, AGÊNCIA 7410, BANCO ITAU;
- g) PARA CONTATO COM A EMPRESA, PODERÃO SER UTILIZADOS OS SEGUINTE MEIOS: TELEFONE Nº (85)986509086 E E-MAIL: ftsconstrucoes@outlook.com;
- h) QUE O CONTRATO SEJA ASSINADO, ESTA PROPOSTA CONSTITUÍRA UM COMPROMISSO DE NOSSA PARTE, OBSERVANDO AS CONDIÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS.

Fortaleza, 06 de novembro de 2023


Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Engº. Civil
Sergio Saraiva de Sousa Junior
RPN: 060757799-1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	DATA:	06/11/2023	BDI:	24,99%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO OITEIRO - PALHANO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						15.103,11
1.1	COMP-48624256-PALHANO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	0,08	21.153,98	1.692,31
1.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO.	SEINFRA	M2	175,58	76,38	13.410,80
2	DIVERSOS						45.450,54
2.1	C1431	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	SEINFRA	M2	867,68	13,15	11.409,99
2.2	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,00	540,06	1.080,12
2.3	C3642	CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	651,70	651,70
2.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,00	739,80	1.479,60
2.5	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	779,95	779,95
2.6	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP =40L e DIAM =35cm	SEINFRA	UN	34,00	255,06	8.672,04
2.7	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	29,00	731,46	21.212,34
2.8	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	242,36	0,68	164,80
						VALOR BDI TOTAL:	15.132,36
						VALOR ORÇAMENTO:	60.553,65
						VALOR TOTAL:	75.686,00

FORTALEZA-CE, 06/11/2023

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 75.686,00 (SETENTA E CINCO MIL, SEISSENTOS E OITENTA E SEIS REAIS).

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

Sávio Gurgel Nogueira e Silva

Sócio Administrador

CPF:017.188.673-95

RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Eng°. Civil

Sergio Saraiva de Sousa Junior

CREA/CE: 12710/D

CNPJ: 23.492.879/0001-31

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME

Escritório Av. Gomes Brasil 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP: 60720-150

Fone (85)986509086 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	DATA :	06/11/2023	BDI :	24,99%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	BAIRRO OITEIRO - PALHANO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.103,11	100,00%			100,00%
		15.103,11				15.103,11
2	DIVERSOS	45.450,54	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			18.180,21	13.635,16	13.635,17	45.450,54
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	15.132,35	54,98%	22,51%	22,53%	100,00%
			8.316,73	3.406,29	3.409,33	15.132,35
		75.686,00	41.600,05	17.041,45	17.044,50	75.686,00
			41.600,05	58.641,50	75.686,00	

FORTALEZA-CE, 06/11/2023

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

Sávio Gurgel Nogueira e Silva

Sócio Administrador

CPF:017.188.673-95

RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Engº. Civil

Sergio Saraiva de Sousa Junior

CREA/CE: 12710/D

CNPJ: 23.492.879/0001-31

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME


Escritório Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP. 60720-150

Fone: (85)986509086 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	DATA:	06/11/2023	BDI:	24,99%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO OITEIRO - PALHANO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



1.1. COMP-48624256- PALHANO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	286,68923325	7.290,51
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	204,77802375	13.963,47
TOTAL Mão de Obra:					21.153,98
VALOR:					21.153,98

1.2. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,04500000	9,55
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	KG	0,47500000	3,16
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,99250000	44,26
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,14250000	1,34
TOTAL Material:					58,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	10,77
	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	7,30
TOTAL Mão de Obra:					18,07
VALOR:					76,38

2.1. C1431 GRAMA EM PLACAS.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6 000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00840000	0,83
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00090000	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,90

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04275000	0,18
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,85500000	6,46
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07125000	3,03
TOTAL Material:					9,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,24600000	2,58
TOTAL Mão de Obra:					2,58
VALOR:					13,15

2.2. C3 ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16718	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	0,95000000	493,76
TOTAL Material:					493,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	33,60
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	2,90
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	9,80
TOTAL Serviço:					46,30
VALOR:					540,06

2.3. C3642 CARROSSEL ESPECIAL C/ 04 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16715	CARROSSEL ESPECIAL C/04 CADEIRAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	0,95000000	605,40
TOTAL Material:					605,40

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	33,60

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.12000000	24.18	2.90
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0.12000000	81.69	9.80
					TOTAL Serviço:	46.30
					VALOR:	651.70



2.4. C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6720	GANGORRA C/02 PRANCHAS. CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	0.95000000	730.00	693.50
					TOTAL Material:	693.50
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/MBR. FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0.12000000	280.04	33.60
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.12000000	24.18	2.90
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0.12000000	81.69	9.80
					TOTAL Serviço:	46.30
					VALOR:	738.80

2.5. C0926 CARROSSEL DE RODA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0496	CARROSSEL TIPO OLA	SEINFRA	UN	0.95000000	821.00	779.95
					TOTAL Material:	779.95
					VALOR:	779.95

2.6. C3 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	0.95000000	221.00	209.95
					TOTAL Material:	209.95
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.50000000	13.46	20.19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.50000000	9.13	13.70
					TOTAL Mão de Obra:	33.89
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0.03000000	292.35	8.77
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0.03000000	81.69	2.45
					TOTAL Serviço:	11.22
					VALOR:	255.06

2.7. C3611 BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0532	CHAPA DE AÇO 3/16"	SEINFRA	M2	0.05700000	144.78	8.25
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	7.60000000	2.42	18.39
I1584	PARAFUSO P/ MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM	SEINFRA	UN	3.80000000	0.06	0.23
I1589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	15.20000000	0.20	3.04
I1661	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2.15X0.20X0.05)m	SEINFRA	UN	1.90000000	112.50	213.75
I6681	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2.15X0.25X0.05)m	SEINFRA	UN	0.95000000	143.08	135.93
I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	1.75750000	47.86	84.11
					TOTAL Material:	463.70
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1.00000000	10.47	10.47
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1.00000000	13.46	13.46
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2.00000000	13.46	26.92
					TOTAL Mão de Obra:	50.85
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0.22000000	281.18	61.86
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0.05000000	26.74	1.34
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0.23000000	23.68	5.45
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA. ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0.93000000	72.21	67.16
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0.22000000	140.33	30.87
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3.50000000	14.35	50.23

TOTAL Serviço:	216,91
VALOR:	731,46



2.8. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,13
					0,68
TOTAL Mão de Obra:					0,68
VALOR:					0,68

FORTALEZA-CE, 06/11/2023


 FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
 Sávio Gurgel Nogueira e Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 017.188.673-95
 RG: 2003009205255


 Representante legal da empresa Engº. Civil
 Sergio Saraiva de Sousa Junior
 CREA/CE: 12710/D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	DATA :	06/11/2023	BDI :	24.99%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO OITEIRO - PALHANO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COMP-48624256- PALHANO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	286.68923325	25.43	7.290.51
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	204.77802375	67.70	13.863.47
TOTAL Mão de Obra:					21.153,98	
VALOR:					21.153,98	

FORTALEZA-CE, 06/11/2023



FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

Sávio Gurgel Nogueira e Silva

Sócio Administrador

CPF:017.188.673-95

RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Eng.º Civil

Sergio Saraiva de Sousa Junior

CREA/CE: 12710/D



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	DATA: 06/11/2023	BDI: 24,99%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO OITEIRO - PALHANO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
A	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,08
	TOTAL	0,08

B	ENCARGOS FINANCEIROS	
	SEGURO + GARANTIAS	0,80
	RISCO	1,27
	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
	TOTAL	3,30

C	LUCRO	
	LUCRO DA EMPRESA	7,40
	TOTAL	7,40

D	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	1,50
	INSS	4,50
	TOTAL	9,65

BDI = 22,89%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FORTALEZA-CE, 06/11/2023


FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP
Sávio Gurgel Nogueira e Silva
Sócio Administrador
CPF: 017.188.673-95
RG: 2003009205255


Representante legal da empresa Eng. Civil
Sergio Saraiva de Sousa Junior
CREA/CE: 12710/D



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	DATA:	06/11/2023	BDI:	24,99%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - PALHANO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO OITEIRO - PALHANO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	11,00	11,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,76	3,67
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,29	11,77
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95	1,85
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	5,41	2,21

Horista = 76,67%
Mensalista = 41,82%
A + B + C + D

FORTALEZA-CE, 06/11/2023

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP

Sávio Gurgel Nogueira e Silva

Sócio Administrador

CPF: 017.188.673-95

RG: 2003009205255

Representante legal da empresa Eng.º Civil

Sergio Saraiva de Sousa Junior

CREA/CE: 12710/D

CNPJ: 23.492.879/0001-31

FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME

Escritório: Av. Gomes Brasil, 245 - A - Parangaba - Fortaleza - Ceará - CEP: 60720-150

Fone: (85)988509086 - E-mail: ftsconstrucoes@outlook.com