



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,02000	88.10000	1,76
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>1,76</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>	6,78
<b>BDI</b>	1,70
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>	8,48
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>	6,78

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

GIP00205	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO EM PVC 750V 16MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 10,34
----------	---	---	--	--	-----------

COMPOSIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO EM PVC 750V 16MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL  
 UNIDADE: M  
 CÓDIGO: GIP00205  
 AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL  
 ULT ATUAL: 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
 TABELA: SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88284,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000	16,57000	0,50
86247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03000	13,41000	0,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>0,90</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	1,02000	6,65000	6,79
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>6,79</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,03000	88.10000	2,64
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>2,64</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>	10,34
<b>BDI</b>	2,59
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>	12,93
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>	10,34

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

GIP00285	SERVIÇO DE PINTURA DE POSTE DE CONCRETO DE ATÉ 8,0 METROS DE ALTURA (2 DEMÃOS)	UN			R\$ 50,19
----------	--	----	--	--	-----------

COMPOSIÇÃO: SERVIÇO DE PINTURA DE POSTE DE CONCRETO DE ATÉ 8,0 METROS DE ALTURA (2 DEMÃOS)  
 UNIDADE: UN  
 CÓDIGO: GIP00285  
 AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL  
 ULT ATUAL: 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
 TABELA: SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
86310,00000	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	16,36000	8,18
86316,00000	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	12,29000	6,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>14,33</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10028	ADITIVO HIDROFUGO	KG	1,24000	3,83000	4,75
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,24000	0,50000	0,62



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



					TOTAL MATERIAIS R\$	6,37
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,50000	61,00000	30,50	
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	30,50
SERVIÇOS						

					TOTAL SERVIÇOS R\$	0,00
OBS.: MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E SEUS ENCARGOS SOCIAIS DE 87,01% DA TABELA SEINFRA V.024.1 (DESONERADA) JÁ INCLUSO NO INSUMO 10700.						
					TOTAL SIMPLES R\$	50,19
					BDI	12,56
					TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	62,74
					TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	50,19

GIP00286	SERVIÇO DE PINTURA DE POSTE DE CONCRETO DE 9,0 ATE 14,0 METROS DE ALTURA (2 DEMÃOS)	UN			R\$ 77,02
----------	---	----	--	--	-----------

COMPOSIÇÃO  
UNIDADE UN  
CÓDIGO GIP00286  
AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MÃO DE OBRA						
88310,00000	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	16,36000	12,27	
88316,00000	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	12,29000	9,22	
					TOTAL MÃO DE OBRA R\$	21,49
MATERIAIS						
10028	ADITIVO HIDROFUGO	KG	2,2800	3,63000	6,66	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,2800	0,50000	1,13	
					TOTAL MATERIAIS R\$	9,79
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,75000	61,00000	45,75	
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	45,75
SERVIÇOS						

					TOTAL SERVIÇOS R\$	0,00
OBS.: MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E SEUS ENCARGOS SOCIAIS DE 87,01% DA TABELA SEINFRA V.024.1 (DESONERADA) JÁ INCLUSO NO INSUMO 10700.						
					TOTAL SIMPLES R\$	77,02
					BDI	19,28
					TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	96,28
					TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	77,02

GIP00296	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA TIPO IP3 EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020, C=2.800MM, E=200MM, DN=48MM, COM ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 202,83
----------	---	----	--	--	------------

COMPOSIÇÃO  
UNIDADE UN  
CÓDIGO GIP00296  
AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



88254,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	16,57000	6,83
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000	13,41000	6,36
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>11,99</b>
<b>MATERIAIS</b>					
IGIP0160	BRAÇO PARA LUMINÁRIA TIPO IP3 EM AÇO ZINCADO ABNT 1010 A 1020. C=2.600MM, E=200MM, CT=3.000MM, DN=48MM. COM ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO EM POSTE	UN	1,00000	137,50000	137,50
00000432	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM. DIAMETRO = 16 MM. ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADACR	UN	2,00000	5,89000	11,78
I8070	ARRUELA QUADRADA 50 x 3mm COM FURO DE 15mm	UN	4,00000	0,72000	2,88
I8071	ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm	UN	4,00000	0,49000	1,96
I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	2,00000	0,74000	1,48
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>155,60</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,40000	88,10000	35,24
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>35,24</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>		<b>202,83</b>
<b>BDI</b>		<b>50,71</b>
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>		<b>253,54</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>		<b>202,83</b>

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

GIP00310	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, EM IMÓVEL COM ÁREA MÍNIMA TOTAL DE 90,0 M2	MÊS	R\$ 2.417,56
----------	---	-----	--------------

COMPOSIÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA MANUTENÇÃO CORRETIVA, DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, EM IMÓVEL COM ÁREA MÍNIMA TOTAL DE 90,0 M2

UNIDADE: MÊS

CÓDIGO: GIP00310

AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL: 08/03/2016 (SEINFRA), 19/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA: SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
I8617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	1,00000	1844,05000	1.844,06
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>1.844,06</b>
<b>MATERIAIS</b>					
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO MENSAL)</b>					
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO MENSAL) R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
IGIP0015	ALUGUEL DE IMÓVEL C/ ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO E GARAGEM P/ OS VEÍCULOS OPERACIONAIS, COM ÁREA MÍNIMA TOTAL DE 90,0 M2	MÊS	1,00000	500,00000	500,00
I2321	ENERGIA ELÉTRICA	KWH	80,00000	0,58000	46,40
IGIP0011	ÁGUA CAGECE CONSUMIDOR COMERCIAL CLASSE II	M3	5,00000	5,42000	27,10

<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>		<b>573,50</b>
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>		<b>1.844,06</b>
<b>BDI</b>		<b>461,02</b>
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>		<b>2.878,58</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>		<b>2.417,56</b>

OBS.: MAO DE OBRA MENSALISTA JÁ C/ ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS DA TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA) DE 46,68% INCLUSO.

*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



GIP00312	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NT-007/2015 R-06 DA ENEL (CONFORME PROJETO BÁSICO)	HT	RS 24,45
----------	---	----	----------

COMPOSIÇÃO: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NT-007/2015 R-06 DA ENEL (CONFORME PROJETO BÁSICO)

UNIDADE: HT (HORA TÉCNICA)

CÓDIGO: GIP00312

AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL: 08/03/2016 (SEINFRA) E 18/01/2017 (SINAPI)

TABELA: SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
90775.00000	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	18,27000	18,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>18,27</b>
<b>MATERIAS</b>					
<b>TOTAL MATERIAS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
10731	COMPUTADOR PENTIUM (CHP)	H	1,00000	1,36017	1,36
10760	PLOTTER (CHP)	H	1,00000	4,81660	4,82
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>6,18</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>					<b>24,45</b>
<b>BDI</b>					<b>6,11</b>
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>					<b>30,56</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>					<b>24,45</b>

OBS.: OS SERVIÇOS SERÃO REMUNERADOS CONFORME TABELA 01 DO PROJETO BÁSICO.

GIP00322	SERVIÇO DE RETIRADA DE LUMINÁRIA EM BRAÇO ATÉ 1.500MM EM TOPO DE POSTE SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	RS 29,53
----------	---	----	----------

COMPOSIÇÃO: SERVIÇO DE RETIRADA DE LUMINÁRIA EM BRAÇO ATÉ 1.500MM EM TOPO DE POSTE SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE: UN

CÓDIGO: GIP00322

AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL: 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA: SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO


Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
86264.00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000	16,57000	4,14
88247.00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000	13,41000	3,35
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>7,50</b>
<b>MATERIAS</b>					
<b>TOTAL MATERIAS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,25000	88,10000	22,03
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>22,03</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>					<b>0,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-------------

*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLES R\$	29,53
BDI	7,38
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	36,91
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	29,53

GIP00323	SERVIÇO DE RETIRADA DE LUMINÁRIA EM BRAÇO MAIOR QUE 1.500MM ATÉ 2.000MM	UN	R\$ 41,33
----------	---	----	-----------

COMPOSIÇÃO  
 UNIDADE EM TOPO DE POSTE - SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL  
 UN  
 CÓDIGO GIP00323  
 AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
 ULT ATUAL 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
 TABELA SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35000	16,57000	5,80
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35000	13,41000	4,69
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>10,49</b>
<b>MATERIAIS</b>					
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,35000	88,10000	30,84
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>30,84</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.


TOTAL SIMPLES R\$	41,33
BDI	10,33
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	51,66
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	41,33

GIP00324	SERVIÇO DE RETIRADA DE LUMINÁRIA EM BRAÇO MAIOR QUE 2.000M ATÉ 3.000MM	UN	R\$ 59,04
----------	--	----	-----------

COMPOSIÇÃO  
 UNIDADE EM TOPO DE POSTE - SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL  
 UN  
 CÓDIGO GIP00324  
 AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
 ULT ATUAL 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
 TABELA SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	16,57000	8,29
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	13,41000	6,71
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>14,99</b>
<b>MATERIAIS</b>					
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,50000	88,10000	44,05
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>44,05</b>
<b>SERVIÇOS</b>					






	<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>	0,00
OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.	<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>	59,04
	<b>BDI</b>	14,76
	<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>	73,80
	<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>	59,04

<b>GIP00245</b>	<b>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL</b>	UN	R\$ 55,81
-----------------	--	----	-----------

COMPOSIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE: UN

CÓDIGO: GIP00245

AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL: 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA: SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>3,00</b>
<b>MATERIAS</b>					
10973	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	1,0000	44,0000	44,00
<b>TOTAL MATERIAS R\$</b>					<b>44,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIF00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,10000	88,10000	8,81
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>8,81</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

	<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>	0,00
OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.	<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>	55,81
	<b>BDI</b>	13,98
	<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>	69,76
	<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>	55,81

<b>GIP00246</b>	<b>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL</b>	UN	R\$ 55,81
-----------------	--	----	-----------

COMPOSIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE: UN

CÓDIGO: GIP00246

AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL


ULT ATUAL: 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA: SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>3,00</b>
<b>MATERIAS</b>					
10975	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	UN	1,0000	44,0000	44,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



				TOTAL MATERIAIS R\$	44,00
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,10000	88,10000	8,81
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	8,81
<b>SERVIÇOS</b>					

				TOTAL SERVIÇOS R\$	0,00
OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEICULO.					
				TOTAL SIMPLES R\$	55,81
				BDI	13,95
				TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	69,76
				TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	55,81

GIP00247	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 57,21
----------	---	----	-----------

COMPOSIÇÃO  
UNIDADE UN  
CÓDIGO GIP00247  
AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34
				TOTAL MÃO DE OBRA R\$	3,00
<b>MATERIAIS</b>					
10976	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1,0000	45,4000	45,40
				TOTAL MATERIAIS R\$	45,40
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,10000	88,10000	8,81
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	8,81
<b>SERVIÇOS</b>					

				TOTAL SERVIÇOS R\$	0,00
OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.					
				TOTAL SIMPLES R\$	57,21
				BDI	14,30
				TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	71,51
				TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	57,21

GIP00248	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 57,21
----------	---	----	-----------

COMPOSIÇÃO  
UNIDADE UN  
CÓDIGO GIP00248  
AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34

*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



TOTAL MAO DE OBRA R\$					3,00
<b>MATERIAIS</b>					
10978	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UN	1,0000	45,4000	45,40
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					
45,40					
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,10000	88,10000	8,81
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					
8,81					
<b>SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>					
0,00					

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLES R\$	57,21
BDI	14,30
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	71,51
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	57,21

GIP00237	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO	UN	R\$ 14,20
COMPOSIÇÃO	DE DISTRIBUIÇÃO 16A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		
UNIDADE	UN		
CÓDIGO	GIP00237		
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL		
ULT ATUAL	08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)		
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO		

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,57000	0,83
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	13,41000	0,67
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					
1,50					
<b>MATERIAIS</b>					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	8,3000	8,30
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					
8,30					
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,05000	88,10000	4,41
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					
4,41					
<b>SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>					
0,00					

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLES R\$	14,20
BDI	3,55
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	17,75
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	14,20

GIP00238	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO	UN	R\$ 14,20
COMPOSIÇÃO	DE DISTRIBUIÇÃO 16A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		
UNIDADE	UN		
CÓDIGO	GIP00238		
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL		
ULT ATUAL	08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)		

*[Handwritten signature]*





# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264.00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,57000	0,83
88247.00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	13,41000	0,67
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>1,50</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10961	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	8,3000	8,30
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>8,30</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,05000	88,10000	4,41
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>4,41</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLES R\$	14,20
BDI	3,55
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	17,75
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	14,20

GIP00239	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 14,20
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	UN				
CÓDIGO	GIP00239				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
ULT ATUAL	08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)				
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264.00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,57000	0,83
88247.00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	13,41000	0,67
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>1,50</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10963	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	8,3000	8,30
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>8,30</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,05000	88,10000	4,41
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>4,41</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLES R\$	14,20
BDI	3,55
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	17,75
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	14,20

GIP00240	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 14,20
----------	---	----	--	--	-----------

*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



COMPOSIÇÃO **SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO**  
 UNIDADE **DE DISTRIBUIÇÃO 25A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL**  
 UN **UN**  
 CÓDIGO **GIP00240**  
 AUTOR **PREFEITURA MUNICIPAL**  
 ULT ATUAL **09/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)**  
 TABELA **SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264.00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,57000	0,83
88247.00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	13,41000	0,67
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>1,50</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10964	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	8,3000	8,30
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>8,30</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,05000	88,10000	4,41
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>4,41</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLES R\$	14,20
BDI	3,55
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	17,75
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	14,20

GIP00241	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO	UN		R\$ 19,40
----------	---	----	--	-----------

COMPOSIÇÃO **SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO**  
 UNIDADE **DE DISTRIBUIÇÃO 32A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL**  
 UN **UN**  
 CÓDIGO **GIP00241**  
 AUTOR **PREFEITURA MUNICIPAL**  
 ULT ATUAL **09/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)**  
 TABELA **SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264.00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,57000	0,83
88247.00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	13,41000	0,67
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>1,50</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10965	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	13,5000	13,50
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>13,50</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,05000	88,10000	4,41
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>4,41</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLES R\$	19,40
BDI	4,85

*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	24,25
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	19,40

GIP00249	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 57,41
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		
UNIDADE	UN		
CÓDIGO	GIP00249		
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL		
ULT ATUAL	08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)		
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO		

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
86264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
86247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>3,00</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	1,0000	45,6000	45,60
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>45,60</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,10000	88,10000	8,81
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>8,81</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>					<b>57,41</b>
<b>BDI</b>					<b>14,35</b>
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>					<b>71,76</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>					<b>57,41</b>

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEICULO.

GIP00250	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 57,41
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		
UNIDADE	UN		
CÓDIGO	GIP00250		
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL		
ULT ATUAL	06/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)		
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO		

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
86264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
86247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>3,00</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11006	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000	45,6000	45,60
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>45,60</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,10000	88,10000	8,81
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>8,81</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



TOTAL SERVIÇOS R\$		0,00
OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.		
TOTAL SIMPLES R\$		57,41
BDI		14,35
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)		71,76
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		57,41

GIP00251	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 49,48
----------	--	----	-----------

COMPOSIÇÃO  
UNIDADE UN  
CÓDIGO GIP00251  
AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>3,00</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000	45,6000	45,60
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>45,60</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,01000	88,10000	0,88
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>0,88</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$		0,00
OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.		
TOTAL SIMPLES R\$		49,48
BDI		12,37
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)		61,85
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)		49,48

GIP00252	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 57,41
----------	--	----	-----------

COMPOSIÇÃO  
UNIDADE UN  
CÓDIGO GIP00252  
AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>3,00</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	1,0000	45,6000	45,60
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>45,60</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,10000	88,10000	8,81

*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	8,81
SERVIÇOS						

					TOTAL SERVIÇOS R\$	0,00
OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEICULO.						

TOTAL SIMPLES R\$	57,41
BDI	14,35
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	71,76
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	57,41

GIP00253	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 57,41
----------	--	----	-----------

COMPOSIÇÃO  
 UNIDADE UN  
 CÓDIGO GIP00253  
 AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
 ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
 TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264.00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
88247.00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>3,00</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000	45,60000	45,60
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>45,60</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATE 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,10000	88,10000	8,81
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>8,81</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

					TOTAL SERVIÇOS R\$	0,00
OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEICULO.						

TOTAL SIMPLES R\$	57,41
BDI	14,35
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	71,76
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	57,41

GIP00254	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A EM POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 89,74
----------	--	----	-----------

COMPOSIÇÃO  
 UNIDADE UN  
 CÓDIGO GIP00254  
 AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
 ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
 TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264.00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	16,57000	1,66
88247.00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	13,41000	1,34
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>3,00</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	1,0000	77,93000	77,93





# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



TOTAL MATERIAIS R\$					77,93
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,10000	88,10000	8,81
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					8,81
SERVIÇOS					

TOTAL SERVIÇOS R\$					0,00
TOTAL SIMPLES R\$					89,74
BDI					22,44
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)					112,18
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)					89,74

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEICULO.

GIP00207	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 6,15
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	M				
CÓDIGO	GIP00207				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
ULT ATUAL	08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)				
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	16,57000	0,41
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02500	13,41000	0,34
TOTAL MAO DE OBRA R\$					0,75
MATERIAIS					
H1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	3,2000	3,20
TOTAL MATERIAIS R\$					3,20
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,02500	88,10000	2,20
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					2,20
SERVIÇOS					

TOTAL SERVIÇOS R\$					0,00
TOTAL SIMPLES R\$					6,15
BDI					1,54
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)					7,69
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)					6,15

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEICULO.

GIP00208	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 7,20
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	M				
CÓDIGO	GIP00208				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
ULT ATUAL	08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)				
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	16,57000	0,41
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02500	13,41000	0,34



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



TOTAL MAO DE OBRA R\$					0,75
<b>MATERIAIS</b>					
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000	4,2500	4,25
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA. MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,02500	88,10000	2,20
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$		0,00
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>		7,20
<b>BDI</b>		1,80
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>		9,00
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>		7,20

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

<b>GIP00210</b>	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	<b>R\$ 13,77</b>
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		
UNIDADE	M		
CÓDIGO	GIP00210		
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL		
ULT ATUAL	06/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)		
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO		

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
86264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,57000	0,83
86247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	13,41000	0,67
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					
<b>1,50</b>					
<b>MATERIAIS</b>					
11058	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,0000	7,8700	7,87
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					
<b>7,87</b>					
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA. MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,05000	88,10000	4,41
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					
<b>4,41</b>					
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$		0,00
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>		13,77
<b>BDI</b>		3,44
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>		17,21
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>		13,77


OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

<b>GIP00216</b>	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	<b>R\$ 3,28</b>
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		
UNIDADE	UN		
CÓDIGO	GIP00216		
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL		
ULT ATUAL	06/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)		
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO		

Handwritten signature and the number 87.



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	16,57000	0,17
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000	13,41000	0,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>0,30</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,1000	2,10
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>2,10</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,01000	88,10000	0,88
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>0,88</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEICULO.

TOTAL SIMPLES R\$	3,28
BDI	0,82
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	4,10
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	3,28

GIP00217	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 4,08
----------	---	----	--	--	----------

COMPOSIÇÃO  
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE UN

CÓDIGO GIP00217

AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	16,57000	0,17
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000	13,41000	0,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>0,30</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,0000	2,9000	2,90
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>2,90</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,01000	88,10000	0,88
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>0,88</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEICULO.

TOTAL SIMPLES R\$	4,08
BDI	1,02
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	5,10
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	4,08

GIP00219	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 6,66
----------	---	----	--	--	----------

COMPOSIÇÃO  
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



UNIDADE UN  
 CÓDIGO GIP00219  
 AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
 ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
 TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	16,57000	0,33
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02000	13,41000	0,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>0,60</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	1,0000	4,3000	4,30
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>4,30</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATE 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,02000	88,10000	1,76
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>1,76</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>					<b>6,66</b>
<b>BDI</b>					<b>1,67</b>
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>					<b>8,33</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>					<b>6,66</b>

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

GIP00225	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	UN			R\$ 2,01
----------	---	----	--	--	----------

COMPOSIÇÃO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.  
 UNIDADE UN  
 CÓDIGO GIP00225  
 AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL  
 ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)  
 TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	16,57000	0,17
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000	13,41000	0,13
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>0,30</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,0000	0,8300	0,83
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>0,83</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATE 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,01000	88,10000	0,88
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>0,88</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL SIMPLES R\$</b>					<b>2,01</b>
<b>BDI</b>					<b>0,50</b>
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>					<b>2,51</b>

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



TOTAL GERAL SEM BDI (R\$) 2,01

GIP00226	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUIVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 2,43
----------	---	----	----------

COMPOSIÇÃO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUIVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE UN

CÓDIGO GIP00226

AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100	16,57000	0,17
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000	13,41000	0,13
<b>TOTAL MÃO DE OBRA R\$</b>					<b>0,30</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11406	LUIVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,0000	1,2500	1,25
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>1,25</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATE 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,01000	88,10000	0,88
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>0,88</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>					<b>0,00</b>

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEICULO.

TOTAL SIMPLES R\$	2,43
BDI	0,61
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	3,04
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	2,43

GIP00228	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUIVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN	R\$ 4,61
----------	---	----	----------

COMPOSIÇÃO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUIVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE UN

CÓDIGO GIP00228

AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MÃO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	16,57000	0,33
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02000	13,41000	0,27
<b>TOTAL MÃO DE OBRA R\$</b>					<b>0,60</b>
<b>MATERIAIS</b>					
11404	LUIVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	2,2500	2,25
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>2,25</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATE 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,02000	88,10000	1,76
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>1,76</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>					<b>0,00</b>

Handwritten signature and initials.





# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLER R\$	4,61
BDI	1,15
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	5,76
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	4,61

GIP00277	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE CONCRETO P/ PROTEÇÃO DE TUBO DE PVC ENTERRADO - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	R\$ 43,89
----------	--	---	-----------

COMPOSIÇÃO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE CONCRETO P/ PROTEÇÃO DE TUBO DE PVC ENTERRADO - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE M

CÓDIGO GIP00277

AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL 06/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
68309.00000	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	16,42000	1,97
88316.00000	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3900	12,29000	4,79
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>6,76</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0180	46,0000	0,83
10260	BRITA	M3	0,0230	56,0000	1,29
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,7960	0,5000	3,90
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>6,01</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,51000	61,00000	31,11
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>31,11</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

TOTAL SIMPLER R\$	43,89
BDI	10,97
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	54,86
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	43,89

OBS.:MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E SEUS ENCARGOS SOCIAIS DE 87,01% DA TABELA SEINFRA V.024.1 (DESONERADA) JÁ INCLUSO NO INSUMO 10700.

GIP00265	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PLACAS PADRÃO DE OBRA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	R\$ 183,35
----------	---	----	------------

COMPOSIÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PLACAS PADRÃO DE OBRA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE M2

CÓDIGO GIP00265

AUTOR PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL 08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88316.00000	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	12,29000	12,29
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					<b>12,29</b>
<b>MATERIAIS</b>					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,5000	30,09
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	12,0000	12,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,7900	66,56
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	9,4000	1,41
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					<b>110,06</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	1,00000	61,00000	61,00
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					<b>61,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>					

Handwritten signature and initials.





# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



SERVIÇOS					

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

TOTAL SIMPLES R\$	36,39
BDI	9,10
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	45,49
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	36,39

OBS.: MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E SEUS ENCARGOS SOCIAIS DE 87,01% DA TABELA SEINFRA V.024.1 (DESONERADA) JÁ INCLUSO NO INSUMO 10790.

GIP00270	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2 METROS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M3			R\$ 106,48
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2 METROS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA				
UNIDADE	M3				
CÓDIGO	GIP00270				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
ULT ATUAL	18/01/2017				
TABELA	SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88316,00000	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8300	12,28000	35,01
					<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>
					<b>36,01</b>
<b>MATERIAIS</b>					
					<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>
					<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
10592	CAMINHONETE SAVEIRO (CHI)	H	2,4300	16,45000	39,97
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,5000	61,00000	30,50
					<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>
					<b>70,47</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
					<b>TOTAL SERVIÇOS R\$</b>
					<b>0,00</b>

TOTAL SERVIÇOS R\$ 0,00

TOTAL SIMPLES R\$	106,48
BDI	26,62
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	133,10
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	106,48

OBS.: MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E SEUS ENCARGOS SOCIAIS DE 87,01% DA TABELA SEINFRA V.024.1 (DESONERADA) JÁ INCLUSO NOS INSUMOS 10592 E 10705.

GIP00271	SERVIÇO DE REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA COMPOSIÇÃO - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M3			R\$ 71,13
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA COMPOSIÇÃO - SOMENTE MÃO-DE-OBRA				
UNIDADE	M3				
CÓDIGO	GIP00271				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
ULT ATUAL	18/01/2017				
TABELA	SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88316,00000	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7000	12,28000	20,89
					<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>
					<b>20,89</b>
<b>MATERIAIS</b>					
					<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>
					<b>0,00</b>

Handwritten signature and the number '93' at the bottom right of the page.



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
10592	CAMINHONETE SAVEIRO (CHI)	H	1,2000	16,45000	19,74
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,5000	61,00000	30,50
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					50,24
SERVIÇOS					

TOTAL SERVIÇOS R\$		0,00
TOTAL SIMPLES R\$	71,13	
BDI	17,78	
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	88,91	
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	71,13	

OBS.: MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E SEUS ENCARGOS SOCIAIS DE 87,01% DA TABELA SEINFRA V.024-1 (DESONERADA) JÁ INCLUSO NOS INSUMOS 10592 E 10700.

GIP00233	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 11,73
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	M				
CÓDIGO	GIP00233				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
ULT ATUAL	08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)				
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,57000	0,83
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	13,41000	0,67
TOTAL MÃO DE OBRA R\$					1,50
MATERIAIS					
16687	DUTO FLEXÍVEL EM PEAD - D=50mm (1 1/2"), C/CONEXÕES	M	1,1000	5,3000	5,83
TOTAL MATERIAIS R\$					5,83
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
GIP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,05000	88,10000	4,41
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					4,41
SERVIÇOS					

TOTAL SERVIÇOS R\$		0,00
TOTAL SIMPLES R\$	11,73	
BDI	2,93	
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)	14,66	
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)	11,73	

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

GIP00234	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 12,25
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	M				
CÓDIGO	GIP00234				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
ULT ATUAL	08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)				
TABELA	SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	16,57000	0,83
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05000	13,41000	0,67

*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO-CE



TOTAL MAO DE OBRA R\$					1,50
<b>MATERIAIS</b>					
16288	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES	M	1,1000	5,7700	6,35
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					
6,35					
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,05000	86,10000	4,41
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					
4,41					
<b>SERVIÇOS</b>					

**TOTAL SERVIÇOS R\$** 0,00

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLES R\$	12,25
BDI	3,06
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>	<b>15,31</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>	<b>12,25</b>

GIP00235	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 19,63
----------	---	---	--	--	-----------

COMPOSIÇÃO  
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UNIDADE  
M

CÓDIGO  
GIP00235

AUTOR  
PREFEITURA MUNICIPAL

ULT ATUAL  
08/03/2016 (SEINFRA), 18/01/2017 (SINAPI) E 02/2017 (PREFEITURA)

TABELA  
SEINFRA V024.1 (DESONERADA)/SINAPI DEZ/16 (DESONERADA)/PREFEITURA DE PALHANO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>MAO DE OBRA</b>					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0750	16,57000	1,24
88247,00000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07500	13,41000	1,01
<b>TOTAL MAO DE OBRA R\$</b>					
2,25					
<b>MATERIAIS</b>					
16689	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=90mm (3"), C/CONEXÕES	M	1,1000	9,7900	10,77
<b>TOTAL MATERIAIS R\$</b>					
10,77					
<b>EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)</b>					
GIP00001	VEICULO COM UM CESTO AEREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	0,07500	88,10000	6,61
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$</b>					
6,61					
<b>SERVIÇOS</b>					


**TOTAL SERVIÇOS R\$** 0,00

OBS.: O ELETRICISTA DEVERÁ ESTÁ TREINADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO.

TOTAL SIMPLES R\$	19,63
BDI	4,91
<b>TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)</b>	<b>24,54</b>
<b>TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)</b>	<b>19,63</b>







# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO - CE



## DECLARAÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI				
ANEXO B				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SIGLA		PERCENTUAL
<b>A</b>	<b>GRUPO A - ( Despesas Indiretas )</b>			
A.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	( AC )		3,00%
A.2	DESPESAS FINANCEIRAS	( DF )		0,59%
A.3	RISCOS	( R )		0,97%
			<b>TOTAL - A</b>	<b>4,56%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B - ( Benefícios )</b>			
B.1	SEGURO	( S )	0,40%	-
B.2	GARANTIA	( G )	0,40%	-
B.3	SEGURO + GARANTIA	( S+G )		0,80%
B.4	LUCRO	( L )		3,01%
			<b>TOTAL - B</b>	<b>3,81%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C - ( Impostos )</b>			
C.1	ISS			5,00%
C.2	PIS			0,65%
C.3	COFINS			3,00%
C.4	CPRB			4,50%
		( I )	<b>TOTAL - C</b>	<b>13,15%</b>
	<b>FORMULA PARA CALCULO DO BDI</b>		<b>BDI % =</b>	<b>25,00%</b>
	<b><math>BDI = [((1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)] - 1</math></b>			

Atenciosamente,



# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO - CE



## SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA TABELA SINAPI DEZ/2016 COM DESONERAÇÃO ANEXO C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,72	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>47,75</b>	<b>18,55</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,44	1,85
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00	3,79
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,48</b>	<b>11,73</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,12
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,61	0,46
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,63</b>	<b>3,58</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>88,66</b>	<b>50,66</b>

Atenciosamente,

Av. Possidônio Barreto, 330. Centro – Palhano-CE. CEP: 62910-000  
Fone/Fax: (88) 3415-1060/1050 – CNPJ: 07.488.679/0001-59 - CGF Nº 06.920.232-0





# GOVERNO MUNICIPAL DE PALHANO - CE



## SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA TABELA SEINFRA 024.1 (DESONARADA)

### ANEXO D

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>
<b>GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>
<b>GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>87,01</b>	<b>49,68</b>

Atenciosamente,